

JELMAGYARÁZAT

Tervezett nyomvonalak jelölése:

NY-4

Tervezett pontokra csatorna jelölése:

1-0-0



Közművek:

- meglévő vízvezeték
- meglévő gázvezeték
- meglévő távközlési földkábel
- meglévő elektromos földkábel

Egyéb:

- Oszlop
- Fasor, Bokor sor
- Kerítés

- A dokumentációhoz nyilatkozó közműtérképi és műszeres (földszelvény) közműbemérés nem készült. A terven szereplő meglévő közművek helye az üzemeltető adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltető által megadott alaptérképes transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérőek lehetnek. A meglévő közművek mélységével kapcsolatban a tervezés során a feltárás mértékéig pontos információk nem állnak rendelkezésre, ezért a kivitelezés során a feltárás közműtérképtől való eltérésével számolni kell.
- A kivitelezés megkezdése előtt kutatógödrök, szakfeltárások készítése szükséges.
- A kivitelezés megkezdése előtt kutatógödrök, szakfeltárások készítése szükséges.
- A közművek feltárása során a közműnyilatkozatban megadott közművek helyszínen történő bemérése szükséges.
- Közműkiváltások és közműelhelyezések tervezése a közműnyilatkozatban megadott közművek helyszínen történő bemérése alapján